

BUREAU
VERITAS
INFORME DE INSPECCION N° 30-X42-1-1696886-1002-0001
INSPECTION REPORT N°
 Interm.
 Final

N° Expediente BV / BV Job nr:

PROYECTO / PROJECT: SUPERVISION DE ENSAYO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN 1866-1.	Ref: 1696886
Cliente de BV / BV Client: FIRE FOX, S. L.	Pedido / P/o nr: - (cliente → BV) <input type="checkbox"/>
Fabricante / Manufacturer: FIRE FOX, S. L.	Pedido / P/o nr: - (cliente → Fabricante / Manuf.)
Inspección solicitada por / Inspection requested by: FIRE FOX, S. L.	

SUMINISTRO – OBJETO DE LA INSPECCION / SUPPLY - SUBJECT OF INSPECTION	ITEM / TAG N°	CANTIDAD QTY
Supervisión de ensayos de conformidad con la norma EN 1866-1.	--	--

DOCUMENTOS DE REFERENCIA / DOCUMENTS OF REFERENCE :				
Ver hoja siguiente para documentos adicionales / See continuation sheet for additional documents: <input type="checkbox"/> SI / Yes <input type="checkbox"/> No				
Nombre / Title	Referencia n° / Reference n°	Re v.	Aprobado por / Approved by	Fecha / Date
Ficha de producto extintor móvil 25 Kg. POLVO ABC.	--	--	--	--
Extintores de incendio móviles. Parte 1: Características, comportamiento y métodos de ensayo.	UNE-EN 1866-1:2008	--	AENOR	--
-	-	-	-	-




INFORME DE INSPECCION Nº 30-X42-1-1696886-1002-0001
INSPECTION REPORT Nr

-
- Interm.
-
-
- Final

Nº Expediente BV / BV Job nr:

INSPECCION / INSPECTIONS :	Resultado de la inspección / Results of inspection : <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactorio / Satisfactory <input type="checkbox"/> No satisfactorio / Unsatisfactory
<u>Lugar de la inspección y fecha / periodo</u> <i>Inspection place & date or period:</i> Centro Tecnológico del Metal, Av. Del Descubrimiento, P. I. Oeste, 30169, San Gines, Murcia, Spain.	<u>Informes de N/C emitidos en el periodo indicado y lista de N/C's destacadas</u> <i>NCR's issued during reported period and list of outstanding NC's:</i> N/A
Fecha de ensayos: 2 y 4 de Julio de 2018.	<u>Principales Conclusiones / Observaciones / Main Conclusions & Remarks:</u> <i>(detalles si aplican en hojas siguientes / for details see continuation sheet)</i>
<u>Fase de la inspección / Stage of inspection</u> <input type="checkbox"/> Pre-fabricación / Before manufacturing <input type="checkbox"/> Durante la fabricación / During manufacturing <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Embalaje / Packing	Tras la supervisión del ensayo realizado, las muestras con número de serie 32476 y 32477, fueron capaces de apagar un fuego tipo IV B, según la tabla 9 de la norma UNE-EN 1866-1:2008.
<u>Tipo de inspección / Kind of inspection:</u> <input type="checkbox"/> Reunión de lanzamiento / Pre-inspection meeting <input checked="" type="checkbox"/> Presencia en ensayos / Witnessing tests <input type="checkbox"/> Inspección final / Final inspection <input type="checkbox"/> Revisión documental / Document review <input type="checkbox"/> Activación & evaluación del proveedor / Expediting & vendor assessment <input type="checkbox"/> Embalaje / Packing <i>(detalles si aplican en hojas siguientes / for details see continuation sheet)</i>	<u>Próxima visita prevista / Next visit scheduled:</u> N/A
<u>Sellado / Stamping :</u> <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	



**INFORME DE INSPECCION N° 30-X42-1-1696886-1002-0001***INSPECTION REPORT N°* Interm.
 Final

N° Expediente BV / BV Job nr:

Descripción de las inspecciones realizadas / Description of the inspections carried out:

- Introducción (presentes, alcance de los trabajos de BV).

Durante el día 2 y 4 de Julio de 2018, se realiza la supervisión del ensayo para apagar un fuego de tipo IV B según la norma UNE-EN 1866-1:2008.

Compuesta por una bandeja tipo 233B y cuatro bandejas 21B, en la siguiente distribución.

- IV B a 0°, 90°, 180° y 270° de la 233 B.



- Extintor 32476 y 32477:





BUREAU
VERITAS

INFORME DE INSPECCION N° 30-X42-1-1696886-1002-0001

INSPECTION REPORT Nr

Interm.
 Final

N° Expediente BV / BV Job nr:

- Documentos aplicables y situación de aprobación (documentos revisados y sellados)
N/A.
- Estado del progreso de la fabricación.
N/A.
- Detalles de las actividades de inspección realizadas respecto al alcance de los trabajos.
Seguimiento con referencia al PPI (detalle de cada actividad)
N/A.
- Resultado de la inspección (incluir la situación de la calibración de los equipos de medida utilizados)

El hogar tipo IVB fue extinguido.

- Problemas pendientes / Puntos a tener en cuenta.

N/A.



ANEXOS / ANNEXES Si / Yes (N° de páginas / Number of pages:)

No



BUREAU
VERITAS

INFORME DE INSPECCION N° 30-X42-1-1696886-1002-0001
INSPECTION REPORT Nr

Interm.
 Final

N° Expediente BV / BV Job nr:

Inspeccionado por / Inspected by:

Nombre / Name : Mariano Jimenez Palma

Firma / Signature:



Fecha de emisión / Date of issue: 25 de Septiembre de 2018

Oficina / Inspection centre: BV MURCIA

Distribución / Distribution: CLIENTE FABRICANTE / MANUFACTURER OTROS

